



Bestehende Nutzungen

- G11** Intensivgrünland  
Grundwert: 3 WP (gering)
- K11** Artenarme Säume und Staudenfluren  
Grundwert: 4 WP (gering)
- B116** Gebüsche / Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte  
Grundwert: 7 WP (mittel)
- B141** Schnitthecken mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten  
Grundwert: 5 WP (gering)
- B311** Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, junger Ausprägung  
Grundwert: 5 WP (gering)
- B321** Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend gebietsfremden Arten, junger Ausprägung  
Grundwert: 4 WP (gering)
- B322** Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend gebietsfremden Arten, mittlerer Ausprägung  
Grundwert: 8 WP (gering)
- V12** Verkehrsflächen des Straßen- und Flugverkehrs, befestigt  
Grundwert: 1 WP (gering)
- Eingriffsfläche
- Geltungsbereich

**Eingriffsbilanzierung:**

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> <b>G11</b>	4.531 m <sup>2</sup> x 3 WP x 0,4 = 5.437 WP
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #CCCCFF; border: 1px solid black;"></span> <b>K11</b>	119 m <sup>2</sup> x 4 WP x 0,4 = 190 WP
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></span> <b>B116</b>	155 m <sup>2</sup> x 7 WP x 0,4 = 434 WP
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> <b>B141</b>	1 m <sup>2</sup> x 5 WP x 0,4 = 2 WP
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808000; border: 1px solid black;"></span> <b>B321</b>	173 m <sup>2</sup> x 4 WP x 0,4 = 277 WP
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #006400; border-radius: 50%; border: 1px solid black;"></span> <b>B322</b>	28 m <sup>2</sup> x 8 WP x 0,4 = 90 WP
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; border: 1px solid black;"></span> <b>V12</b>	3 m <sup>2</sup> x 1 WP x 0,4 = 1 WP
	<u>6.431 WP</u>
<b>Gesamtausgleichsbedarf:</b> 6.431 WP	
abzügl. Planungsfaktor 10% <u>643 WP</u>	
	<u>5.788 WP</u>

Projekt-Nr.	bearbeitet	Bearbeitungsstand	Datum
23.019.6	Eb/Ba	23.04.2024	
<b>Gemeinde Effeltrich BBP Gaiganz Nord 1</b>			
<b>Bestandsplan mit Eingriffsbilanzierung</b>			
ohne Maßstab			Anlage 1
 PLANUNGSGRUPPE <b>STRUNZ</b> <small>www.planungsgruppe-strunz.de</small>			